RELATÓRIO GLOBAL - Data: 14/10/2020

Obra: Rua Januário Choza Coutinho

Cliente:

Endereço: -

Item	*Descrição*	*Quantidade*	*Un*	*Material*	*Mão-de-Obra*	*Total s/ BDI*	*Total c/ BDI*
	92405 EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA 275,20M2 E MÃO DE OBRA PARA 600,00M2	600,00	M2	40,60	8,81		
				11.173,12	5.286,00	16.459,12	20.228,26
	72948 COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETOI NTERTRAVADOS	60,00	M3	69,56	5,36		
				4.173,60	321,60	4.495,20	5.524,60
	92292 MEIO-FIO RETO-CONCRETO PRE-MOLDADO	150,00	M	60,06	23,76		
				9.009,00	3.564,00	12.573,00	15.452,22
	591006 REJUNTE MANUAL COM AREIA	3,00	M3	78,20	15,28		
				234,60	45,84	280,44	344,66
	97918 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6M3 EM VIA PAVIMENTADA DMT ATE 30K	3.402,00	TXKM	0,59	0,14		
				2.007,18	476,28	2.483,46	3.052,17
	72971 COMPACTACAO DE PAVIMENTO POLIEDRICO	600,00	M2	0,31	0,04		
				186,00	24,00	210,00	258,09
	665151 BOCA DE LOBO (0,60X1,00 M)	0,00	UN	326,25	132,42		
				0,00	0,00	0,00	0,00
	165031 POCO VISITA 100X100X200 C/ PEDRA 22CM EXC. ESCAV.-DEP	0,00	UN	1.741,72	372,05		
				0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Grupo			26.783,50	9.717,72	36.501,22	44.860,00
	Total do Orçamento			26.783,50	9.717,72	**36.501,22**	**44.860,00**

MEMÓRIA DE CÁLCULO: 275,2M2 DE MATERIAL DE PAVIMENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO.

MEMORIAL DE CÁLCULO : QUANTITATIVO DA ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO						
	DESCRIÇÃO	Largura	Qt	Comp.	%	Total (m²)
	Embocaduras	8	1	8,00	110	70,40
	Trecho 1	8	1	75,00	30	180,00
	Trecho 2	0	0	0,00	30	0,00
		TOTAL				