

RELATÓRIO GLOBAL - Data: 14/10/2020

Obra: Rua Vicente Manoel de Souza - Trecho 02

Cliente:

Endereço: -

Item	Descrição	Quantidade	Un	Material	Mão-de-Obra	Total s/ BDI	Total c/ BDI
	92405 EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA 266,40M2 E MÃO DE OBRA PARA 942,00M2	942,00	M2	40,60	8,81		
				10.815,84	8.299,02	19.114,86	23.492,16
	72948 COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETOI NTERTRAVADOS	94,20	M3	69,56	5,36		
				6.552,55	504,91	7.057,46	8.673,62
	92292 MEIO-FIO RETO-CONCRETO PRE-MOLDADO	222,00	M	60,06	23,76		
				13.333,32	5.274,72	18.608,04	22.869,28
	591006 REJUNTE MANUAL COM AREIA	4,71	M3	78,20	15,28		
				368,32	71,97	440,29	541,12
	97918 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6M3 EM VIA PAVIMENTADA DMT ATE 30K	5.341,14	TXKM	0,59	0,14		
				3.151,27	747,76	3.899,03	4.791,91
	72971 COMPACTACAO DE PAVIMENTO POLIEDRICO	942,00	M2	0,31	0,04		
				292,02	37,68	329,70	405,20
	665151 BOCA DE LOBO (0,60X1,00 M)	2,00	UN	326,25	132,42		
				652,50	264,84	917,34	1.127,41
	165031 POCO VISITA 100X100X200 C/ PEDRA 22CM EXC. ESCAV.-DEP	2,00	UN	1.741,72	372,05		
				3.483,44	744,10	4.227,54	5.195,65
	Total do Grupo			38.649,27	15.945,00	54.594,27	67.096,35
	Total do Orçamento			38.649,27	15.945,00	54.594,27	67.096,35

MEMORIAL DE CÁLCULO : QUANTITATIVO DE MATERIAL DE PAVIMENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO

	DESCRIÇÃO	Largura	Qt	Comp.	%	Total (m²)
	Embocaduras	0	0	0,00	110	0,00
	Trecho 1	8	1	111,00	30	266,40
	Trecho 2	0	0	0,00	30	0,00
		TOTAL				266,40