

RELATÓRIO GLOBAL - Data: 14/10/2020

Obra: Rua Cassiano Louzada

Cliente:

Endereço: -

Item	Descrição	Quantidade	Un	Material	Mão-de-Obra	Total s/ BDI	Total c/ BDI
92405	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA 692,60M2 E MÃO DE OBRA PARA 1.942,00M2	1.942,00	M2	40,60	8,81		
				28.119,56	17.109,02	45.228,58	55.585,92
72948	COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETOI NTERTRAVADOS	194,20	M3	69,56	5,36		
				13.508,55	1.040,91	14.549,46	17.881,29
92292	MEIO-FIO RETO-CONCRETO PRE-MOLDADO	388,40	M	60,06	23,76		
				23.327,30	9.228,38	32.555,69	40.010,94
591006	REJUNTE MANUAL COM AREIA	9,71	M3	78,20	15,28		
				759,32	148,37	907,69	1.115,55
97918	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6M3 EM VIA PAVIMENTADA DMT ATE 30K	11.011,14	TXKM	0,59	0,14		
				6.496,57	1.541,56	8.038,13	9.878,86
72971	COMPACTACAO DE PAVIMENTO POLIEDRICO	1.942,00	M2	0,31	0,04		
				602,02	77,68	679,70	835,35
665151	BOCA DE LOBO (0,60X1,00 M)	11,00	UN	326,25	132,42		
				3.588,75	1.456,62	5.045,37	6.200,76
165031	POCO VISITA 100X100X200 C/ PEDRA 22CM EXC. ESCAV.-DEP	3,00	UN	1.741,72	372,05		
				5.225,16	1.116,15	6.341,31	7.793,47
	Total do Grupo			81.627,24	31.718,69	113.345,94	139.302,15
	Total do Orçamento			81.627,24	31.718,69	113.345,94	139.302,15

MEMORIAL DE CÁLCULO : QUANTITATIVO DE MATERIAL DE PAVIMENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO

	DESCRIÇÃO	Largura	Qt	Comp.	%	Total (m²)
	Embocaduras	10	1	10,00	110	110,00
	Trecho 1	10	1	194,20	30	582,60
	Trecho 2	0	0	0,00	30	0,00
				TOTAL		692,60