

RELATÓRIO GLOBAL - Data: 25/08/2020

Obra: Rua José Ariza

Cliente:

Endereço: -

Item	Descrição	Quantidade	Un	Material	Mão-de-Obra	Total s/ BDI	Total c/ BDI
	92405 EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA 806,00M2 E MÃO DE OBRA PARA 1.240,00M2	1.240,00	M2	40,60	8,81		
				32.723,60	10.924,40	43.648,00	54.560,00
	72948 COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO I NTERTRAVADOS	124,00	M3	69,56	5,36		
				8.625,44	664,64	9.290,08	11.612,60
	92292 MEIO-FIO RETO-CONCRETO PRE-MOLDADO	307,60	M	60,06	23,76		
				18.474,46	7.308,58	25.783,03	32.228,79
	591006 REJUNTE MANUAL COM AREIA	6,20	M3	78,20	15,28		
				484,84	94,74	579,58	724,47
	97918 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6M3 EM VIA PAVIMENTADA DMT ATE 30KM	7.030,80	TXKM	0,59	0,14		
				4.148,17	984,31	5.132,48	6.415,61
	72971 COMPACTACAO DE PAVIMENTO POLIEDRICO	1.240,00	M2	0,31	0,04		
				384,40	49,60	434,00	542,50
	665151 BOCA DE LOBO (0,60X1,00 M)	0,00	UN	326,25	132,42		
				0,00	0,00	0,00	0,00
	165031 POCO VISITA 100X100X200 C/ PEDRA 22CM EXC. ESCAV.-DEP	0,00	UN	1.741,72	372,05		
				0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Grupo			64.840,91	20.026,26	84.867,17	106.083,97
	Total do Orçamento			64.840,91	20.026,26	84.867,17	106.083,97

MEMÓRIA DE CÁLCULO: 65% DO MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO A CARGO DO MUNICÍPIO (PRAÇA PÚBLICA E EMBOCADURAS).