



PONTO DE ILUMINAÇÃO NO TETO
 PONTO DADOS (RJ45) NA PAREDE
 TOMADA DUPLA NA PAREDE
 INTERRUPTOR NA PAREDE
 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
 ELETROCALHA

Carimbo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS - RS

ASSUNTOS
 Construção
 Ampliação
 Regularização
 Desmembramento
 Unificação
 Outros: Reforma

PROTOCOLADO
 Sob Nº _____
 Cadastro e Plantas
 Em ___ de _____ de 20___



O ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO DEVERÁ PERMANECER NA OBRA
 OBSERVAR OS RECUOS EXIGIDOS EM LEI
 NÃO DEPOSITAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO OU ENTULHOS NA VIA PÚBLICA. (48 h)
 INST. TRATAM. ESGOTO SANITÁRIO SOLICITE VISTORIA ANTES DA PAVIMENTAÇÃO
 CONCLUÍDA A OBRA SOLICITE O HABITE-SE

Projeto NOVA SEDE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Proprietário: Prefeito José Carlos Garcia de Azeredo
 CPF: 186 583 500 53
 Responsável técnico: Lucas Bertolino Cardoso
 Engenheiro Civil - CREA RS 235713
 Referência: PLANTA DE PONTOS ELÉTRICOS SUBSOLO

Obra: Nova sede da secretaria do meio ambiente
 Local: Rua Prof. Horácio Prates - Arroio dos Ratos/RS
 Desenho: Lucas | Data: Maio/2022 | Escala: 1/50 | Área: 631 m²
 Prancha: 11/12

PROJEÇÃO TÉRREO

PROJEÇÃO TÉRREO

PLANTA DE PONTOS ELÉTRICOS SUBSOLO

QUADRO DE CARGAS

CD-2	Circuito	Iluminação (w)	Tomadas (w)					Carga (Watts)	Cabo (mm²)	Disjuntor (A)
			100	200	400	1600	5000			
SUBSOLO	1 - Tomadas sanitário e clínica	0	5	0	0	0	500	2,5	10	
	2 - Tomadas sanitários, espaço aberto e copa	0	8	1	0	0	1000	2,5	10	
	3 - TUE Copa - Forno elétrico	0	0	0	0	1	5000	4,0	32	
	4 - TUE Copa - Microondas	0	0	0	0	1	1600	4,0	20	
	5 - Iluminação sanitário	3	0	0	0	0	300	2,5	10	
	6 - Iluminação clínica e espaço	7	0	0	0	0	700	2,5	10	
	7 - Iluminação espaço aberto	9	0	0	0	0	900	2,5	10	
	8 - Iluminação sanitários e copa	10	0	0	0	0	1000	2,5	10	
Total a instalar							11000			