

ORÇAMENTO							
Obra: 2022 - Reforma Escola Anita Garibaldi							
Cliente: Prefeitura Municipal de Arroio dos Ratos							
Endereço: R. Italo Barreto do Nascimento, 239-569 - Arroio dos Ratos							
Item	Código	Descrição	Quantidade	Un	Material	Mão-de-Obra	Total
1		1. SERVIÇOS PRELIMINARES					
		Verba COMPOSIÇÃO 01 - PLACA DE OBRA	1,00	m²	331,56	51,26	
		Total do Grupo			331,56	51,26	382,82
1.1.		1.1. Demolições					
	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, S	671,00	M2	214,72	2.247,85	
	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	46,80	M3	906,98	6.336,25	
		Total do Grupo			1.121,70	8.584,10	9.705,80
2		2. SUPRAESTRUTURA					
	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN L	468,00	M2	47.487,96	3.767,40	
		Verba COMPOSIÇÃO 02 - ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA	468,00	m²	374,40	1.174,68	
		Total do Grupo			47.862,36	4.942,08	52.804,44
3		3. COBERTURAS					
	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LA	671,00	M2	38.790,51	4.824,49	
	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS D	45,00	M	4.523,40	145,35	
		Total do Grupo			43.313,91	4.969,84	48.283,75
4		4. FORROS					
	84090	FORRO DE MADEIRA COM TABUAS 10X1CM FIXADAS EM SARRAFOS DE 2X10CM COM ESPACA	13,00	M2	1.668,55	692,77	
		Total do Grupo			1.668,55	692,77	2.361,32
5		5. PINTURA					
	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, AP	215,00	M	758,95	1.788,80	
		Total do Grupo			758,95	1.788,80	2.547,75
6		6. SERVIÇOS FINAIS					
	85387	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	6,00	M3	48,54	460,98	
	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	6,00	M3	58,44	133,86	
		Total do Grupo			106,98	594,84	701,82
		Total do Orçamento			95.164,01	21.623,69	116.787,70

Eng. Lucas Bertolino Cardoso
CREA RS235713

Arroio dos Ratos, 13 de outubro de 2022