

Cliente: Prefeitura Municipal de Arroio dos Ratos
Base: Base Própria / **Ref:** Ref. Padrão / **Estado:** Rio Grande do Sul
Base: DNIT (Sicro 3) / **Ref:** Janeiro/2025 / **Estado:** Rio Grande do Sul
Base: eng.custos / **Ref:** 05/2025 / **Estado:** Rio Grande do Sul / **LS:** 0.00%
Base: Orse / **Ref:** 05/2025 / **Estado:** Sergipe / **LS:** 0.00%
Base: Sinapi / **Ref:** 06/2025 / **Estado:** Rio Grande do Sul
Obra: Piso de acessibilidade/toldo/iluminação Condado dos feirantes

Valores: Não Desonerado
BDI: 25%



Planilha Orçamentaria Analítica

Tipo	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Total
Composição eng.custos Principal	1.106.000018.SI	Forma para estruturas de concreto com chapa compensada resinada # 12 mm - desmontagem	M2	30	R\$ 1,88	R\$ 56,40
Insumo eng.custos	.001.000003.M	Ajudante de carpinteiro	H	0,0384	R\$ 8,59	R\$ 0,33
Insumo eng.custos	.007.000001.M	Carpinteiro	H	0,1533	R\$ 10,13	R\$ 1,55
Composição eng.custos Principal	1.104.000215.SI	Adensamento e regularização de superfície de concreto empregando régua dupla, profundidade até 20 cm	M2	10,8	R\$ 1,57	R\$ 16,96
Insumo eng.custos	.026.000001.M	Servente	H	0,12	R\$ 7,96	R\$ 0,96
Composição eng.custo	.105.000036.EC	Régua vibratória dupla, para concreto, elétrica 1 hp, faixa de trabalho 3 m	H PROD	0,03	R\$ 20,36	R\$ 0,61