

Cliente: Prefeitura Municipal de Arroio dos Ratos
Base: Base Própria / **Ref:** Ref. Padrão / **Estado:** Rio Grande do Sul
Base: DNIT (Sicro 3) / **Ref:** Janeiro/2025 / **Estado:** Rio Grande do Sul
Base: eng.custos / **Ref:** 05/2025 / **Estado:** Rio Grande do Sul / **LS:** 0.00%
Base: Orse / **Ref:** 05/2025 / **Estado:** Sergipe / **LS:** 0.00%
Base: Sinapi / **Ref:** 06/2025 / **Estado:** Rio Grande do Sul
Obra: Piso de acessibilidade/toldo/iluminação Condado dos feirantes

Valores: Não Desonerado
BDI: 25%



Planilha Orçamentária Sintética Com Valor da Mão de Obra, Equipamentos e Materiais

Item	Tipo	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Valor Unit	M.O	Valor Unit. com BDI			Total	M.O	%	MAT	Totais		EQUIP	%	Total
								MAT	EQUIP	%					%				
1	Piso em Concreto usinado				1														
1.1	Composição eng.custo106.000018.SER		Forma para estruturas de concreto com chapa compensada resinada # 12 mm - desmontagem	M2	30,00	R\$ 1,88	R\$ 2,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,35	R\$ 70,50	#####	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 70,50	
1.2	Composição eng.custo104.000215.SER		Adensamento e regularização de superfície de concreto empregando régua dupla, profundidade até 20 cm	M2	10,80	R\$ 1,57	R\$ 1,85	R\$ 0,03	R\$ 0,09	R\$ 1,96	R\$ 19,94	94,23%	R\$ 0,27	1,28%		R\$ 0,95	4,49%	R\$ 21,16	
1.3	Insumo Orse	637	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=25mpa	M3	10,80	R\$ 493,53	R\$ 0,00	R\$ 616,91	R\$ 0,00	R\$ 616,91	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 6.662,62	#####		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 6.662,62	
1.4	Insumo Sinapi	6127	AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)	H	60,00	R\$ 18,21	R\$ 22,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,76	R\$ 1.365,60	#####	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.365,60	
1.5	Insumo Sinapi	4750	PEDREIRO (HORISTA)	H	60,00	R\$ 21,56	R\$ 26,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26,95	R\$ 1.617,00	#####	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.617,00	
1.6	Insumo Sinapi	5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	2,00	R\$ 14,40	R\$ 0,00	R\$ 18,00	R\$ 0,00	R\$ 18,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 36,00	#####		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 36,00	
1.7	Insumo Sinapi	4720	PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	5,40	R\$ 107,22	R\$ 0,00	R\$ 134,02	R\$ 0,00	R\$ 134,02	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 723,70	#####		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 723,70	
1.8	Insumo Orse	4228	Tela aço soldada nervurada CA-60, Q-138, malha 10x10cm, ferro 4.2mm, painel 2,45x6,0m, (2,20kg/m²), Telcon ou similar	M2	54,00	R\$ 14,89	R\$ 0,00	R\$ 18,61	R\$ 0,00	R\$ 18,61	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.004,94	#####		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.004,94	
2	Estrutura metálica e cobertura em policarbonato				1														
2.1	Insumo Orse	3467	Estrutura metálica p/ cobertura modular, em perfis retangulares 30 x 50 x 3mm, inclusive 01 demão de primer anti-corrosivo	KG	720,00	R\$ 10,89	R\$ 0,00	R\$ 13,61	R\$ 0,00	R\$ 13,61	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 9.799,20	#####		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 9.799,20	
2.2	Insumo Orse	13513	Chapa em policarbonato, cor fumê, 8mm	M2	72,00	R\$ 371,18	R\$ 0,00	R\$ 463,97	R\$ 0,00	R\$ 463,97	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 33.405,84	#####		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 33.405,84	
2.3	Insumo Orse	507	Perfil Alumínio, Cantoneira anodizada, 38,10mm x 3,20mm x 0,629kg/m	M	200,00	R\$ 38,93	R\$ 0,00	R\$ 48,66	R\$ 0,00	R\$ 48,66	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 9.732,00	#####		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 9.732,00	
2.4	Insumo eng.custos	02.000013.MAT	Parafuso autoperfurante autoatarraxante com cabeça trombeta e ponta agulha para gesso acartonado Ø 3,5 mm x 25 mm	UN	600,00	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 0,18	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 108,00	#####		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 108,00	
3	Iluminação				1														
3.1	Insumo Sinapi	45192	FITA LED, 3.000 K, *650* LUMENS, LARGURA ATE 10 MM (NAO INCLUI FONTE)	M	72,00	R\$ 48,16	R\$ 60,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,20	R\$ 4.334,40	#####	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.334,40	
3.2	Insumo Orse	3816	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 2,5mm², 1kv / 90º C	M	150,00	R\$ 2,86	R\$ 0,00	R\$ 3,57	R\$ 0,00	R\$ 3,57	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 535,50	#####		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 535,50	
3.3	Insumo Orse	13159	Barramento neutro e terra para quadro de distribuição	UN	1,00	R\$ 21,89	R\$ 0,00	R\$ 27,36	R\$ 0,00	R\$ 27,36	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 27,36	#####		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 27,36	
3.4	Insumo Orse	9602	Trilho galvanizado p/montagem de quadros distribuição	UN	1,00	R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 37,50	R\$ 0,00	R\$ 37,50	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 37,50	#####		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 37,50	
3.5	Insumo Orse	2535	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplastica, p/até 03 disjuntores s/barramento, padrão DIN, Tigre ou similar	UN	1,00	R\$ 35,00	R\$ 0,00	R\$ 43,75	R\$ 0,00	R\$ 43,75	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 43,75	#####		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 43,75	
4	Pintura				1														
4.1	Insumo Sinapi	43625	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD ACETINADO	L	15,00	R\$ 33,20	R\$ 0,00	R\$ 41,50	R\$ 0,00	R\$ 41,50	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 622,50	#####		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 622,50	
Totais											R\$ 7.407,44	10,56%	R\$ 62.739,18	89,44%	R\$ 0,95	0,00%			
															Total sem BDI	R\$ 56.124,68			
															Total do BDI	R\$ 14.022,89			
															Total	R\$ 70.147,57			